ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำบริเวณลานจอดรถภายในหมู่บ้าน หน้าทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลสุเทพ

/ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินงบประมาณ ๒๘๙,๐๐๐.- (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บริเวณลานจอดรถภายในหมู่บ้านหน้าทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยทำการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๑ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ เลขที่ ๕/๒๕๕๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ **เป็นเงิน** ๒๗๔,๐๐๐.- (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีแบบประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพยับ	แจ่มหม้อ	นักบริหารงานช่าง
๖.๒ นายภูกิจ	จงจิตรปัญญากร	วิศวกรโยธา
๖.๓ นายมานพ	เครือวรรณ์	นายช่างเขียนแบบ

สรุปผลการพิจารณาราคากลาง

ประกอบการขอใช้ผลการสอบราคาในปี 2559

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558

รายการ	โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 โดยทำการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.0.31 ม. ม.ยาว 106.00เมตร
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณลานจอดรถภายในหมู่บ้านหน้าทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
งบประมาณตามแผนฯ	**บาท**
ราคาตามเทศบัญญัติปี 2559 ราคา คำนวณเมื่อ	20 สิงหาคม 2558
ราคา ที่คำนวณได้	289,000.00 บาท
ราคาที่ขอใช้ผล	289,000.00 บาท
ราคากลาง ณ. ปัจจุบัน ราคากลางคำนวณเมื่อ	11 ธันวาคม 2558
ราคากลางที่คำนวณได้	274,000.00 บาท
ราคากลางที่กำหนด	274,000.00 บาท
ราคาที่ขอใช้ผลต่ำกว่าราคากลาง ณ ปัจจุบัน	บาท
ราคาที่ขอใช้ผลต่ำกว่าราคากลาง เดิม	15,000.00 บาท
สรุปขอใช้ราคากลาง	274,000.00 บาท

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เพื่อโปรดพิจารณา พร้อมรายละเอียดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายพยับ แจ่มหม้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ๘

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร)

วิศวกรโยธา ๖ว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมานพ เครือวรรณ์)

นายช่างเขียนแบบ ๗ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒

โดยทำการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.31 ม. ม.ยาว 106.00เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง..เทศบาลตำบลสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. **แบบแปลน** เลขที่ 5 / 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ	เมตร	106.00	1,834.37	194,443.74	1.3365	2,451.64	259,874.05
2	งานรื้อถอน ฝาเดิม	เมตร	106.00	100.00	10,600.00	1.3365	133.65	14,166.90
					205,043.74			274,040.95
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	274,000.00

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	205,043.74
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [(3) ÷ ((1) (4) + (2) × (5))]	=	0
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = (4) X (6)	=	0
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = (5) (6)		0