

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสุเทพ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...วงเงินงบประมาณ ๙๙๖,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ...ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมรางระบายน้ำเดิมถึงวัดป่าแดง บริเวณหมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่หลังมอ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมทั้งโครงการ ๒๐๐ เมตร พร้อมผาปิด บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสุเทพ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสุเทพที่ ๒๙/๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ...๙๙๖,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ๖.๑ นายอรรถพล วงศ์คม | นักบริหารงานช่าง ระดับต้น |
| ๖.๒ นายรักเกียรติ ชมภูคำ | สถาปนิกชำนาญการ |
| ๖.๓ นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

บ้านใหม่หลังมอ หมู่ 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประเภท โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสุเทพ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หลังมอ หมู่ 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลสุเทพ
 แบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพเลขที่ 29/2559
 รายการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บริเวณเชื่อมวางระบายน้ำเดิมถึงวัดป่าแดง
 โดยทำการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.
 ความยาวรวมทั้งโครงการ 200.00 ม. พร้อมฝาปิด

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	747,843.22	1.3347	998,146.34	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	ราคากลาง			998,000.00	
	ตัวอักษร	(- แก้วแสนแก้วหินแปดพันบาทถ้วน-)			
	ราคาต่อ 1 เมตร			4,990.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน

(นายอรรถพล วงศ์คม)


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

กรรมการ 

(นายรักเกียรติ ชมภูคำ)

(สถาปนิกชำนาญการ)

กรรมการ 

(นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์)

(วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

**ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เทศบาลตำบลสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
งบประมาณประจำปี 2559**

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถึงวัดป่าแดง

โดยทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.

ความยาวรวมทั้งโครงการ 200.00 ม.พร้อมฝาปิด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานรื้อถอน					
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	14.84	-	
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	121.80	114.66	13,965.06	
3	งานขุด-ตักดิน	ลบ.ม.	117.00	52.03	6,087.51	
4	งานตัดถนนคอนกรีต	ม.	200.00	8.73	1,746.00	
	งานระบายน้ำ					
1	รางระบายน้ำ คสล.					
	- ทราฮายาบรองพื้น	ลบ.ม.	36.00	467.29	16,822.35	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	ม.	200.00	61.77	12,353.63	
1.1	- ขนาด กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.	ม.	200.00	1,483.61	296,722.27	
	- ฝาเหล็กขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 ม.	ฝา	388.00	998.54	387,434.80	
	- ฝาเหล็กขนาดกว้าง 0.50 x 0.50 ม.(ข้ามถนน)	ฝา	12.00	1,059.30	12,711.60	
	รวมราคา				747,843.22	

ผู้ประมาณราคา

(นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์.)