ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสันลมจอย หมู่ที่ ๑๓ บริเวณกาดม่วนใจ๋ สันลมจอย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสันลมจอย หมู่ที่ ๑๓ บริเวณกาดม่วนใจ๋ สันลมจอย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสุเทพ เลขที่ ๖๒/๒๕๖๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๑๓๕,๐๐๐ **บาท** (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร.๔, ปร.๕ .

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

๖.๑ นายพยับ แจ่มหม้อ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายมานพ เครือวรรณ์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาวุโส
๖.๓ นายภาษิณ วีระวุฒิกร	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *เทศบาลตำบลสุเทพ*

ประเภท *งานอาคาร*

โครงการ *ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "กาดม่วนใจ๋สันลมจอย"*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่*

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง *กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลตำบลสุเทพ*

ตามแบบ *62/2560*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *5 มิถุนายน 2560*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	103,568.83	1.3074	135,405.89	
2	- ค่าครุภัณฑ์			-	
	– เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	– ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	– ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			135,405.89	
	ใช้งบประมาณเพียง			**135,000.00**	
	ตัวอักษร **หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท**				

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เพื่อโปรดพิจารณา พร้อมรายละเอียดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรมการฯ

(นายพยับ แจ่มหม้อ)

นักบริหารงานช่างระดับกลาง

ลงชื่อ ..... กรมการฯ

(นายมานพ เครือวรรณ์)

นายช่างเขียนแบบอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรมการฯ

(นายภาษิณ วีระวุฒิกร)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "กาดม่วนใจ๋สันลมจอย" **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสุเทพ

ผู้ประมาณราคา **นายภาษิณ วีระวุฒิกร** ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน **ประมาณการเมื่อวันที่** 5 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบเมนไฟฟ้า								
1	ตู้ เหล็กกันน้ำ ขนาด 640x920x250 mm.sok 1mm.	1.00	ตู้	2,385.00	2,385.00		-	2,385.00	
2	ตู้โหลดเซนเตอร์ 12ช่องพร้อมเมนเบรคเกอร์และลูกเซอร์กิต	1.00	ตู้	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
3	สายไฟ ชนิดIEC-01 ขนาด 10 sq.mm.	40.00	เมตร	39.90	1,596.00	16.00	640.00	2,236.00	
4	สายไฟ ชนิดIEC-01 ขนาด 4 sq.mm.	496.00	เมตร	13.90	6,894.40	10.00	4,960.00	11,854.40	
5	สายไฟ ชนิดIEC-01 ขนาด 2.5 sq.mm.	891.00	เมตร	9.23	8,223.93	7.00	6,237.00	14,460.93	
6	ท่อ PVC 1/2"	145.00	เส้น	42.50	6,162.50	20.00	11,600.00	17,762.50	ค่าแรงต่อเมตร
7	โคมเดียว พร้อมหลอด LED T8 18W	26.00	ชุด	550.00	14,300.00	115.00	2,990.00	17,290.00	
8	โคมฝาชี ขั้วหลอดกันน้ำพร้อม LED E27 9W	26.00	ชุด	185.00	4,810.00	20.00	520.00	5,330.00	
9	กล่องพลาสติกกันน้ำ+ปลั๊กคู่-กราวด์	26.00	ชุด	350.00	9,100.00	90.00	2,340.00	11,440.00	
11	หลอด LED E27 9W WarmWhite	26.00	หลอด	135.00	3,510.00		-	3,510.00	
12	โคมไฟสปอร์ไลน์ LED WarmWhite 220V 150W	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	275.00	550.00	5,350.00	
13	อุปกรณ์ระบบกาวด์	1.00	ชุด	550.00	550.00		-	550.00	
14	SUPPORT & HANGER , ACCESSORY	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
								-	
	รวม				72,731.83		29,837.00	103,568.83	